

AMAP " Marche Agricoltura Pesca"

Provincia di Ancona

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori adeguamento uffici in Via Thomas Alva Edison - 60027 Aspigo Terme (AN)
- Piano Primo e Piano Secondo -

COMMITTENTE: AMAP " Marche Agricoltura Pesca"

Data, 31/03/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u> RETE LAN (Cat 1)							
1 / 1 29.01.01.04. 005	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP – conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1. Forn ... collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 Linea portante ADSL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,40	171,40
2 / 2 29.01.01.16. 003	Switch managed con funzionalità layer 2 e 3, modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 24 porte 10/100/1000Base-T. e almeno quattro porte in fibra ottica 10 ... ie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta Rack Master Rack SLAVE 1 Rack SLAVE 2 Rack SLAVE 3					2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	400,00	3'200,00
3 / 3 29.01.01.14* .008	Cavi in fibra ottica multimodale, per reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC ... /esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM4finito. Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2 DA MASTER A SLAVE 1 DA MASTER A SLAVE 2 DA MASTER A SLAVE 3		70,00 20,00 90,00			70,00 20,00 90,00		
	SOMMANO m					180,00	7,66	1'378,80
4 / 4 29.01.01.06* .001	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6 UTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6 UTP, completo di tappi reabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. RACK MASTER RACK SLAVE 1 RACK SLAVE 2 RACK SLAVE 3					2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	111,00	888,00
5 / 5 29.01.01.05* .001	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP RACK MASTER RACK SLAVE 1 RACK SLAVE 2 RACK SLAVE 3					30,00 38,00 38,00 46,00		
	SOMMANO cad					152,00	10,46	1'589,92
6 / 6 29.01.01.10* .002	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico RACK MASTER RACK SLAVE 1 RACK SLAVE 2 RACK SLAVE 3					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,73	990,92
	A RIPORTARE							8'219,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'219,04
7 / 7 NP 01	Realizzazione di attestazioni fibra ottica su Switch Rack, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	825,00	3'300,00
8 / 8 NP 02	Configurazione apparati attivi, compreso ogni onere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'100,00	1'100,00
9 / 9 NP 03	Realizzazione di modifiche su configurazione di rete LAN speciali, compreso ogni onere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
	TELEFONIA (Cat 2)							
10 / 10 29.01.01.04. 005	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP – conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Forn ... collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 Collegamento tra switch POE su Rack Portante ADSL x telefonia					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	171,40	685,60
11 / 11 29.01.01.05* .001	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP RACK MASTER RACK SLAVE 1 RACK SLAVE 2 RACK SLAVE 3					30,00 38,00 38,00 46,00		
	SOMMANO cad					152,00	10,46	1'589,92
12 / 12 29.01.01.06* .001	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6 UTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6 UTP, completo di tappi reabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. RACK MASTER RACK SLAVE 1 RACK SLAVE 2 RACK SLAVE 3					2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	111,00	888,00
13 / 13 29.02.03.02	Switch Cat.1 48p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE ... tegrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'560,30	6'241,20
	IMPIANTO ELETTRICO (Cat 3)							
14 / 14 15.08.028* .002	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x300 classe d'isolamento I					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		24'023,76


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		24'023,76
	SOMMANO cad					1,00	450,39	450,39
15 / 15 15.04.001* .007	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm²	3,00	125,00			375,00		
	SOMMANO m					375,00	16,31	6'116,25
16 / 16 15.04.001* .009	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm²		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	9,35	1'168,75
17 / 17 15.06.009* .010	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc: 36KA.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'119,42	1'119,42
18 / 18 15.06.010* .002	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di minima tensione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	140,21	140,21
19 / 19 15.06.010* .005	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	712,92	712,92
20 / 35 NP05	Fornitura posa in opera di impianto per bagno disabili, comprensivo di pulsante a tirante, ronzatore esterno bagno, tacitazione interna al bagno, cavi e tubazioni e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Bagno PP Bagno PS					1,00		
						1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	380,00	760,00
21 / 36 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Emerg. Bagno PP Emerg. Bagno PS					1,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					3,00	56,64	169,92
22 / 37	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di							
	A RIPORTARE							34'661,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'661,62
15.08.017* .001	emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza). Emerg. Bagno PP Emerg. Bagno PS					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	119,45	358,35
23 / 42 NP06	Rimozione di corpi illuminanti compreso ogni onere. Laboratori PS Laboratori PS					8,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	20,00	360,00
24 / 43 15.08.006* .002	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ... posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W Laboratori PS Laboratori PS					8,00 10,00		
	SOMMANO cad					18,00	161,50	2'907,00
25 / 52 15.02.002* .001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Laboratorio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	62,23	497,84
BAGNI DISABILI (Cat 4)								
26 / 20 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Bagno PP Bagno PS		3,00 3,00	1,450 1,450	0,200 0,200	0,87 0,87		
	SOMMANO m³					1,74	198,39	345,20
27 / 21 02.04.009* .002	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro- sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bagno PP Bagno PS					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	30,56	183,36
28 / 22 02.04.008* .002	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Porte bagno PP Porte bagno PS		2,00 3,00		0,900 0,900	2,200 2,200	3,96 5,94	
	SOMMANO m²					9,90	25,48	252,25
29 / 23 03.02.024* .002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera							
	A RIPORTARE							39'565,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'565,62
.002	di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Chiusura porta bagno PS			1,000	2,200	2,20		
	SOMMANO m²					2,20	79,20	174,24
30 / 24 09.01.008* .001	Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura per ... rto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). Bagno PP Bagno PS					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	447,40	1'342,20
31 / 25 14.02.028* .001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	347,00	694,00
32 / 26 14.02.028* .015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	250,98	501,96
33 / 27 14.02.028* .013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	238,97	477,94
34 / 28 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	886,80	1'773,60
35 / 29 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous- China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	707,74	1'415,48
36 / 30 14.06.007* .001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per							
	A RIPORTARE							45'945,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'945,04
	dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	411,97	823,94
37 / 31 14.06.008* .001	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	376,18	752,36
38 / 32 14.06.008* .002	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	253,06	506,12
39 / 33 14.06.008* .003	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO m					2,00	124,16	248,32
40 / 34 NP04	Ripristini, riprese, tinteggiatura, piccole piastrellature, compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Bagno PP Bagno PS					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	800,00	1'600,00
LABORATORIO (Cat 5)								
41 / 38 02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Laboratori PS Laboratori PS					58,000 75,000	58,00 75,00	
	SOMMANO m²					133,00	14,52	1'931,16
42 / 39 02.03.008* .002	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.					8,000	8,00	
	SOMMANO m²					8,00	15,61	124,88
43 / 40 07.04.013.00 2	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.							
	A RIPORTARE							51'931,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'931,82
	Laboratori PS				58,000	58,00		
	Laboratori PS				75,000	75,00		
	SOMMANO m²					133,00	83,01	11'040,33
44 / 41 03.02.024* .002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Paretine lab. PS		5,00		1,500	7,50		
	SOMMANO m²					7,50	79,20	594,00
45 / 44 13.01.016* .004	Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoe ... valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 50.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,85	532,85
46 / 45 14.02.028* .017	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,21	157,21
47 / 46 14.02.028* .001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Lavandini + lavaocchi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	347,00	1'735,00
48 / 47 14.02.002* .003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. Lava occhi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	153,55	307,10
49 / 48 14.02.023* .002	Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i ... oro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 90x45x20. Lavandino					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	256,38	769,14
50 / 49 14.04.006* .001	Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completo di rubinetti per acq ... ipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	112,28	561,40
51 / 50	Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico lavabi diam. 50 fino bagni							
	A RIPORTARE							67'628,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	RETE LAN	14'619,04	20,940
002	TELEFONIA	9'404,72	13,471
003	IMPIANTO ELETTRICO	14'761,05	21,143
004	BAGNI DISABILI	11'090,97	15,886
005	LABORATORIO	19'939,07	28,560
	Totale CATEGORIE euro	69'814,85	100,000
	Data, 31/03/2023		
	H-Tecnico 		
A R I P O R T A R E			